

Actuno

Montagepreisliste

	Verkaufspreis (LP)	Aufmaß + Baustellencheck (Pauschale auf LP)	Montage (Pauschale auf LP)
bis	5.000,00 €	4,00%	18,00%
bis	10.000,00 €	4,00%	17,00%
bis	15.000,00 €	3,00%	15,00%
bis	20.000,00 €	3,00%	14,00%
bis	25.000,00 €	3,00%	13,00%
bis	30.000,00 €	2,50%	12,00%
bis	35.000,00 €	2,20%	11,00%
bis	40.000,00 €	2,00%	10,00%
bis	45.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	50.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	55.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	60.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	65.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	70.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	75.000,00 €	2,00%	9,50%
bis	80.000,00 €	1,90%	9,50%
bis	85.000,00 €	1,90%	9,50%
bis	90.000,00 €	1,80%	9,50%
bis	95.000,00 €	1,75%	9,50%
ab	95.001,00 €	1,70%	9,50%

In der Pauschale für Montage enthalten:	
• An- und Abfahrt	
• Abladen und Vertragen bis maximal 50 m zum Montageort	
• Vertragen in das erste Ober- / Untergeschoß (bei vorhandenem und ausreichend großen Innenaufzug auch in alle weiteren Stockwerke)	
• Einmalige Montage des Wandsystems gemäß finalem Werksplan	
• Grundreinigung der Wand- und Glasflächen (keine Endreinigung)	

Regiekosten:	
• Monteur je Stunde	30,00 €
• An- / Abfahrt 2 Monteure je Kilometer	1,11 €
• An- / Abfahrt 3 Monteure je Kilometer	1,48 €
• An- / Abfahrt 4 Monteure je Kilometer	1,85 €

Zusatzarbeiten gegen Berechnung:	
• Einsatz von Außenaufzügen und Staplern	auf Regie*
• Vertragen ab 50 m zum Montageort	Pauschal 1% vom LP
• Vertragen in weitere Stockwerke	Pauschal 6,00 € je m ² und je Stockwerk
• Arbeiten zum Aussteifen von abgehängten Decken	auf Regie
• Ausfugen der Bauanschlüsse mit Silikon / Acryl	auf Regie
• Arbeiten zum Anpassen von nicht linearen Bauanschlüssen (z.B. Fensterbänke, Fensterleibungen, Kabelkanalausschnitte)	auf Regie
• Ausschnitte in Paneelen (z.B. für Hohlwanddosen)	auf Regie
• Bauseits verursachte erneute Nacharbeiten (z.B. durch Elektriker nachträglich herausgenommene Paneele und Leisten)	auf Regie
• Umbauarbeiten	auf Regie

*Kosten ca. 500–1200 € pro Tag

Actuno

Montagepreisliste

In der Pauschale für **Aufmaß + Baustellencheck** enthalten:

- Überprüfung der Angebotsplanung mit der Baustelle
- Dokumentation der flankierenden Bauteile
- Klärung der Schnittstellen zu anderen Gewerken
- Prüfung der Logistikwege
- Maßaufnahme für eine finale Werksplanung

Voraussetzungen für die unterbrechungsfreie Montage:

- Die Räume sollen bezugsfertig sein (Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten, Trockenbau, Deckenbau und damit verbundene Gewerke müssen abgeschlossen sein)
- Alle vertikalen und horizontalen Wandanschlussflächen müssen geradlinig, eben und sauber, beschraubbar und entsprechend der definierten Lasten ausgeführt sein
- Bauteile, an die angeschlossen werden soll (z.B. Deckenkoffer, doppelter Boden), müssen eine Verbindung zu tragenden Gebäudeteilen herstellen und die einwirkenden Lasten sicher abtragen
- Die Bauteile dürfen keine Baubewegungen größer 5 mm aufweisen
- Die Anforderungen sind abhängig von der vereinbarten Bauweise. Die entsprechenden Lasten sind den übergebenen Datenblättern zu entnehmen
- Die Elektrifizierungspunkte, sowie der Elektrifizierungsplan und sonstige Fremdinstallationen müssen abgestimmt und vorbereitet sein
- Der Montageort muss sauber und frei zugänglich sein. Er soll das doppelte Flächenmaß der zu montierenden Actuno Wandflächen aufweisen
- Abladestellen und Zwischenlagerflächen müssen zugänglich und temporär für andere Gewerke abtrennbar sein
- Transportwege müssen frei und zugänglich sein und ein sicheres Vertragen von Actuno- Komponenten ermöglichen
- Am Montageort muss ein absperrbarer Bereich für die Zwischenlagerung von Werkzeug und Kleinmaterialien verfügbar sein